



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/๓๗๖

วันที่ = 6 ส.ค. 2563

เรื่อง รายงานผลการทบทวนกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|---|--------------|
| ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน ๑ ชุด |

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ เกิดข้อผิดพลาด ส่งผลให้ราคากลางไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกำหนดราคากลางใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

๓. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทักษิณ จินตุลา)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิชิตดา เสนา

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอนัญญา สุขาทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓


(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)




(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร้อน กว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๑๒ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	๑.๐๐	งาน
๒. งานดินซุด+ดินถม	๒.๐๐	ลบ.ม.
๓. เหล็กเสริม		
๓.๑ RB Ø ๑๒	๐.๐๕	ตัน
๓.๒ RB Ø ๖	๐.๐๐๒๒	ตัน
๔. งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑.๐๐	ลบ.ม.
๕. งานโครงเหล็ก	๑,๐๔๕.๐๐	กก.
๕.๑ เสาคู่เหล็กกล่อง ๔" x ๔"	๑๘.๕๐	เมตร
๕.๒ โบลท์	๒๔.๐๐	ตัว
๕.๓ แผ่นเหล็ก	๘.๐๐	แผ่น
๕.๔ ท่อเหล็กดำ Ø ๒" ๒.๓ เมตร	๑๔๔.๐๐	เมตร
๕.๕ ท่อเหล็กดำ Ø ๑" ๒.๓ เมตร	๑๐๗.๐๐	เมตร
๕.๖ เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓	๗๒.๐๐	เมตร
๖. งานมุงหลังคา		
๖.๑ เมทัลชีท	๒๒.๖๐	ตารางเมตร
๖.๒ หลังคาแผ่นใส	๑๗.๕๐	ตารางเมตร
๖.๓ ครอบจั่ว	๑๑.๕๐	เมตร
๖.๔ สกรู	๑๘๐.๐๐	ตัว
๗. รางน้ำสังกะสี	๒๖.๒๐	เมตร
๘. งานสีกันสนิม	๖๔.๐๐	ตารางเมตร
๙. ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ ใบประมาณราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายทักษิณ จินตุลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณิกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

โครงการ งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านทุ่งร้อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านทุ่งร้อน จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ตาม ปร.4	67,593.07	1.3056	88,249.51	เงื่อนไข
	งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ศพด.บ้านทุ่งร้อน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			88,249.51	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			88,000.00	
ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

สำเนาถูกต้อง

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทักษิณ จินตุลา)

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผนที่ 1/2

โครงการ งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพต.บ้านทุ่งร้อน


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
2	งานดินซุก+ดินถม	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
3	เหล็กเสริม							-	
	RB ϕ 12	0.05	ตัน	20,257.48	1,012.87	3,300.00	165.00	1,177.87	
	RB ϕ 6	0.0022	ตัน	22,735.52	50.02	4,100.00	9.02	59.04	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.00	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	391.00	391.00	2,191.00	
5	งานโครงเหล็ก	1,045.00	กก.			12.00	12,540.00	12,540.00	
	เสาเหล็กกล่อง 4"x4"	18.50	เมตร	192.00	3,552.00	-	-	3,552.00	
	โบลท์	24.00	ตัว	50.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	แผ่นเหล็ก	8.00	แผ่น	35.00	280.00	-	-	280.00	
	ท่อเหล็กดำ ϕ 2" 2.3 ม.	144.00	เมตร	85.00	12,240.00	-	-	12,240.00	
	ท่อเหล็กดำ ϕ 1" 2.3 ม.	107.00	เมตร	50.00	5,350.00	-	-	5,350.00	
	เหล็ก c 75x45x15x2.3	72.00	เมตร	61.78	4,448.16	-	-	4,448.16	
	รวม				29,933.05		13,803.02	43,736.07	

สำเนาติด




4,448.16 ของกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

โครงการ งานต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.บ้านพุธร่อน
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา				29,933.05		13,803.02	43,736.07	
6	งานมุงหลังคา								
	เมทัลชีท	22.60	ตร.ม.	100.00	2,260.00	50.00	1,130.00	3,390.00	
	หลังคาแผ่นใส	17.50	ตร.ม.	295.00	5,162.50	50.00	875.00	6,037.50	
	ครอบजू	11.50	ม.	67.00	770.50	50.00	575.00	1,345.50	
	สกรู	180.00	ตัว	2.00	360.00	-	-	360.00	
7	รางน้ำสังกะสี	26.20	เมตร	250.00	6,550.00	50.00	1,310.00	7,860.00	
8	งานสีกันสนิม	64.00	ตร.ม.	41.00	2,624.00	35.00	2,240.00	4,864.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				47,660.05		19,933.02	67,593.07	
									สำเนาถูกต้อง
									

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการ