

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย ๔๑๘๙ ส่วนยางนายมีเพียร โอยส์วส์ดี ถึง ส่วนยางนายเล็ก ปราบราย (หนานนกงุง) หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ (เริ่มจากถนนสาย ๔๑๘๙) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม)

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๓๔๕.๖๐ ตร.ม.
๓.๒ งานไหล่ทางหินคลุก	๘.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๔.๔๐ ลบ.ม.
๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๔๓.๒๐ ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๒๙๐.๐๐ กูง
- ทรายหยาบ ...๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๒๕.๙๒ ลบ.ม.
- หินผสม ...๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๔๗.๐๐ ลบ.ม.
๓.๕ เหล็กเสริม	
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๐.๒๖ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Expansion joint	๐.๐๘ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Contraction joint	๐.๐๐๔ ตัน
๓.๖ งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๒.๕๘ ลบ.ฟ.
ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๒๘.๘๐ ตร.ม.
๓.๗ แผ่นโฟม	๑.๐๐ แผ่น
๓.๘ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๑.๕๐ ท่อน
๓.๙ แอสฟัลท์	๔.๐๐ ลิตร
๓.๑๐ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------|
| ๕.๑ | สรุปผลการประมาณการราคากลาง | จำนวน ๑ ใบ ✓ |
| ๕.๒ | บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน | จำนวน ๑ ใบ ✓ |
| ๕.๓ | ค่างานต้นทุน | จำนวน ๒ ใบ ✓ |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| ๖.๑ | นายวสันต์ ไทรแก้ว | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายวัชรินทร์ จงจิตร | ตำแหน่ง | รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๖.๓ | นายสมชาย ศรีเปารยะ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๖.๔ | นายอัษฎา แก้วเกิด | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๖.๕ | พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูदन | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

ค่างานต้นทุน ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย 4189 สวนยางนายมีเพียร โอบยสวัสดิ์
 ถึง สวนยางนายเล็ก ปรายปราย (หนานนกงุง) เริ่มจาก ถนนสาย 4189

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		200.00 บาท/ลบ.ม.ก
ค่าขนส่งทรายหยาบ	15 กม.	35.19 บาท/ลบ.ม.ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	235.19 บาท/ลบ.ม.	
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		350.00 บาท/ลบ.ม.จ
ค่าขนส่งหินย่อย	70 กม.	160.44 บาท/ลบ.ม.ฉ
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	510.44 บาท/ลบ.ม.	
ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง		2,831.78 บาท/ตันซ
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์	70 กม.	114.60 บาท/ตันช
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ช)	2,946.38 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,177.57 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		19,292.17 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	DB Ø 16 มม.	22,812.15 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		22,926.75 บาท/ตัน	
ค่าเหล็กเสริมที่แหล่ง	RB Ø 15 มม.	19,177.57 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		19,292.17 บาท/ตัน	
- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @0.20x0.20 ม.		23,688.66 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งเหล็ก	70 กม.	114.60 บาท/ตัน	
...ค่าขนส่งเหล็กถึงหน้างาน		23,803.26 บาท/ตัน	

งานไหล่ทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	230 บาทก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ลบ.ม.ละ	18.67 บาทข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	70 กม.	160.44 บาท/ลบ.ม.ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		409.11 บาทง
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับงX 1	409.11 บาทจ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		0 บาทฉ
ค่าลี้มกองเกลี่ยเรียบ		25 บาท	
....รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)	ลบ.ม.ละ	434.11 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จิระศักดิ์ ชูตน)