

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเทคอนกรีตเชื่อมทางระหว่างหัวถนนสายบ้านนางจินดา เข้า กับถนนสายคลองผวน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม)

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๔๗๓.๘๐ ตร.ม.
๓.๒ งานไหล่ทางหินคลุก	๙.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๒๐.๖๐ ลบ.ม.
๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๖๑.๘๐ ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๔๑๕.๐๐ ถุง
- ทรายหยาบ ...๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๓๗.๐๘ ลบ.ม.
- หินผสม ...๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๖๗.๐๐ ลบ.ม.
๓.๕ เหล็กเสริม	
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๐.๓๗ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Expansion joint	๐.๑๐ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Contraction joint	๐.๐๑๑ ตัน
๓.๖ งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๒.๗๗ ลบ.ฟ.
ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๓๐.๙๐ ตร.ม.
๓.๗ แผ่นโฟม	๒.๐๐ แผ่น
๓.๘ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๔.๐๐ ท่อน
๓.๙ แอสฟัลท์	๖.๐๐ ลิตร
๓.๑๐ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทเชื่อมทาง)

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	๒๑.๖๐ ตร.ม.
๓.๒ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๐.๙๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๒.๗๐ ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๑๘.๐๐ ถุง
- ทรายหยาบ ...๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑.๖๒ ลบ.ม.
- หินผสม ...๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๒.๐๐ ลบ.ม.

๓.๕ เหล็กเสริม

- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.

๐.๐๒ ตัน

- RB Ø ๑๕ มม. Expansion joint

๐.๐๐๕ ตัน

๓.๖ งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง

๐.๑๖ ลบ.ฟ.

ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ

๑.๘๐ ตร.ม.

๓.๗ แผ่นโฟม

๑.๐๐ แผ่น

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณการราคาากลาง	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๒ ใบ
๕.๓	ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ/เลขานุการ

งานไหล่ทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	230 บาทก
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	ลบ.ม.ละ	18.67 บาทข
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	70 กม.	160.44 บาท/ลบ.ม.ค
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)		409.11 บาทง
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับง X 1	409.11 บาทจ
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ		0 บาทฉ
ค่าสัมกองเกลี่ยเรียบ		25 บาท	
....รวมค่างานต้นทุน (.ง+.ฉ)	ลบ.ม.ละ	434.11 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... (นายวสันต์ ไทรแก้ว)	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... (นายวัชรินทร์ จงจิตร)	กรรมการ
ลงชื่อ..... (นายอัษฎา แก้วเกิด)	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ..... (พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูदन)	กรรมการ