

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้มน้ำมันบางจาก หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ(เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

๓.๑ งานตัดเกรดพื้นที่เดิม	๑,๑๕๐.๐๐ ตร.ม.
๓.๒ งานไหล่ทางหินคลุก	๒๒.๐๐ ลบ.ม.
๓.๓ งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๕๐.๐๐ ลบ.ม.
๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๑,๐๐๘.๐๐ ถู
- ทรายหยาบ ...๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๙๐.๐๐ ลบ.ม.
- หินผสม ...๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๖๓.๐๐ ลบ.ม.
๓.๕ เหล็กเสริม	
- Wire Mesh Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๐.๘๙ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Expansion joint	๐.๒๕ ตัน
- RB Ø ๑๕ มม. Contraction joint	๐.๐๒๘ ตัน
๓.๖ งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน ๕ ครั้ง	๖.๗๓ ลบ.ฟ.
ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๗๕.๐๐ ตร.ม.
๓.๗ แผ่นโฟม	๔.๐๐ แผ่น
๓.๘ ท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว	๑๐.๐๐ ท่อน
๓.๙ งานวางท่อ Ø๐.๔๐*๑.๐๐ ม.	๖.๐๐ ท่อน
๓.๑๐ แอสฟัลท์	๑๕.๐๐ ลิตร
๓.๑๑ ป้ายโครงการ	๑ ป้าย

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘**

**เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**

## ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณการราคากลาง	จำนวน ๑ ใบ ✓
๕.๒	บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน ๑ ใบ ✓
๕.๓	ค่างานต้นทุน	จำนวน ๒ ใบ ✓

## ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายวัชรินทร์ จงจิตร	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๖.๔	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๕	พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ/เลขานุการ







งานวางท่อ

ท่อ คสล.ขนาด ๑ 0.40 เมตร	6	ท่อน		
ค่าท่อ+ค่าขนส่ง	430	16.28	446.28	บาท/ท่อน
ค่าขนส่งถึงหน้างาน	100	6 ท่อน	600.00	บาท
ค่าวาง/ท่อน	140	6 ท่อน	840.00	บาท/ท่อน
ค่าแผ่นพื้น	12	100	เมตร	1,200.00

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คัดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 10 กม. = (17\*13)+300

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 521/32

= 16.28

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสันต์ ไทรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ จงจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัญญา แก้วเกิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน)