



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ ๕๔๘๐๓/ร.๑๓๓

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน  
วัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ ๐+๒๒๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๘๕) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น  
๒. บันทึกการประชุมกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ ๗๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ ๐+๒๒๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๘๕) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ  
งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อม  
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ ๐+๒๒๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๘๕) หมู่ที่ ๑  
ตำบลเขาพระ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐.- บาท  
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ ๐+๒๒๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๘๕) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา แก้วเกิด)  
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางอนัญญา สุชาติพิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ศิริวิภากริราดากว

(ลงชื่อ)




(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ.....

(ลงชื่อ)



(นายชาวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

สำเนาถูกต้อง



(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (เริ่มจาก กม.ที่ ๐+๒๒๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๘๕) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ โดยการเสริมผิวทางแบบ ASPHALT CONCRETE ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาพระ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	๑,๓๒๕	ตร.ม.
๔.๒ งานเทคโค้ด (tack Coat)	๑,๓๒๕	ตร.ม.
๔.๓ งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน tack coat หนา ๕ ซม.)	๑,๓๒๕	ตร.ม.
๔.๔ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	๑๐.๖๐	ตร.ม.
๔.๕ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	๕๓.๐๐	ตร.ม.
๔.๖ ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการฯ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๗.๒ นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
๗.๓ นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ

**สำเนาถูกต้อง**



(นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
เจ้าพนักงานธุรการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา  
 สถานที่ก่อสร้าง (เริ่มจาก กม.ที่ ๐+๒๒๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๘๕) หมู่ที่ ๑ ต.เขาพระ อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ  
 แบบเลขที่ /  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 ปริมาณงาน โดยการเสริมผิวทางแบบ ASPHALT CONCRETE  
 ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๕.๐๐ ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๔๗๗,๑๓๕.๑๓	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่ ผันซุก ๒
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	๔๗๗,๑๓๕.๑๓	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๖๕ กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายสมชาย ศรีเปารยะ )

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)



( นายอัชฌา แก้วเกิด )  
 นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์  
 เจ้าพนักงานธุรการ

**สำเนาถูกต้อง**


(นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา  
 สถานที่ก่อสร้าง (เริ่มจาก กม.ที่ 0+220 ถึง กม.ที่ 0+485) หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ อ.ทัพทัน จ.นครสวรรค์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ  
 แบบเลขที่ /

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	คำขอราคาโดย	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
								X	FF	
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม		ตร.ม.	-						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม		ตร.ม.	-						
	1.3 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)		ตร.ม.	-						
	1.4 งานซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)		ตร.ม.	-						
2	งานดิน									
	2.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)		ตร.ม.	1,325.00	1.71	2,265.75	1.3984		2.39	3,168.42
	2.2 งานถมปรับแก้ไขแต่งพื้นที่ทางเดิมด้วยวัสดุหินคลุก แล้วบดทับ		ลบ.ม.	-					-	
	2.3 งานตัดดินคันทาง		ลบ.ม.	-						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น		ลบ.ม.	-						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.		ลบ.ม.	-						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นที่ทาง									
	3.1 หน้า 0 ซม.		ลบ.ม.	-						
	3.2 หน้า 0 ซม.		ลบ.ม.	-						
4	งานผิวทาง									
	4.1 งานไพรม์โค้ต (prime Coat)		ตร.ม.	-						
	4.2 งานแทคโค้ต (tack Coat)		ตร.ม.	1,325.00	14.79	19,596.75	1.3984		20.68	27,404.10
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 5 ซม.)		ตร.ม.	-						
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 5 ซม.)		ตร.ม.	1,325.00	228.53	302,802.25	1.3984		319.58	423,438.67
5	งานผิวไหล่ทาง									
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)		ตร.ม.	-						
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)		ตร.ม.	-						
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 5 ซม.)		ตร.ม.	-						
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 5 ซม.)		ตร.ม.	-						
6	งานสีเส้นจราจร									
	6.1 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)		ตร.ม.	10.60	260.00	2,756.00	1.3984		363.58	3,853.99
	6.2 งานสีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)		ตร.ม.	53.00	260.00	13,780.00	1.3984		363.58	19,269.95

**สำเนาถูกต้อง**  
  
 หน่วยงาน กายวิจัน ฤทธิกาญจน.  
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง	
							X	FF		
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					1.3984				
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.								
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.								
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.								
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.								
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.								
8	งานกำแพงก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง								
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง								
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง								
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง								
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง								
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง								
9	งานฉาบที่รับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก									
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง								
10	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง								
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง								
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก									
11	10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่									
	กม.									
	ขนาด ยาว									
	งานติดตั้งป้าย									
11	ป้าย ด.1(ขนาดป้ายจราจร1)	ป้าย								
	ป้าย ด.33(ขนาดป้ายจราจร1)	ป้าย								
	ป้าย ม.4(ขนาดป้ายจราจร1)	ป้าย								
	สัญญาณไฟกะพริบ(เสาเหล็ก)	ชุด								
หมายเหตุ ราคาเครื่องหมายจราจร ตามราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจรของทางหลวงชนบท										
							รวมค่าก่อสร้าง			477,135.13

	341,200.75	
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1.3984	
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2764	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		

สำเนาถูกต้อง

นางสาวรุ่งโรจน์ ฤทธิกาญจน์  
เจ้าพนักงานธุรการ

**แบบสรุปยอดวัสดุ และค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนวัดหน้าเขา  
(เริ่มจาก กม.ที่ 0-220 ถึง กม.ที่ 0-488) หมู่ที่ 1 ต.เขาพระ อ.พิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
อยู่พื้นที่จังหวัด  
เงินส่วนนี้จ่าย  
เงินประกันค่างานหัก  
คำนวณราคาตามเมื่อวันที่

ราคาประเมินโหล่า  
ของบัญชีเงินผู้  
กำกับบัญชีภาษี (VAT)

บาท/ลิตร  
%  
%

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	ค่าตัด/คัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)		ชนิดวัสดุรวมรวม	หมายเหตุ
									รวม	รวม		
1	เหล็ก RB ø 6 มม.	บ.ตัน	24,209.11	70.00	160.55	80.00	4,100.00	-	28,549.66	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
2	เหล็ก RB ø 9 มม.	บ.ตัน	22,006.55	70.00	160.55	80.00	4,100.00	-	26,347.10	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
3	เหล็ก RB ø 12 มม.	บ.ตัน	21,572.90	70.00	160.55	80.00	3,300.00	-	25,113.45	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
4	เหล็ก RB ø 15 มม.	บ.ตัน	21,532.71	70.00	160.55	80.00	3,300.00	-	25,073.26	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
5	เหล็ก RB ø 19 มม.	บ.ตัน	23,551.40	70.00	160.55	80.00	2,900.00	-	26,691.95	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
6	เหล็ก DB ø 12 มม.	บ.ตัน	20,836.26	70.00	160.55	80.00	3,300.00	-	24,376.81	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
7	เหล็ก DB ø 16 มม.	บ.ตัน	21,627.11	70.00	160.55	80.00	3,300.00	-	25,167.66	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
8	เหล็ก DB ø 20 มม.	บ.ตัน	23,525.23	70.00	160.55	80.00	2,900.00	-	26,665.78	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
9	เหล็ก DB ø 25 มม.	บ.ตัน	22,355.14	70.00	160.55	80.00	2,900.00	-	25,495.69	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
10	Wire Mesh ø 4 มม. @ 10 x 30 cm	บ.ตร.ม.	30.74	-	-	-	-	-	30.74	รวมรวม 10 ล้อ	เป็นราคาในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	
11	ลวดผูกเหล็ก	บ.กบ.	57.94	-	-	-	-	-	57.94	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
12	ปูนซีเมนต์ปริมาตร 1	บ.ตัน	2,831.78	70.00	98.69	50.00	-	-	2,980.47	รวมรวม 10 ล้อ + ค่าพาหนะ	จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	
13	ยาง AC - 60 / 70	บ.ตัน	19,500.00	110.00	154.72	35.00	-	-	19,689.72	รวมรวม 10 ล้อ + ค่าพาหนะ	กรณี 1 จากบริษัทไทยปิโตรเคมี(สุราษฎร์ธานี) ถึงหน้างาน ใช้ราคาน้ำมันโหล่า ๗ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	
14	ยาง CSS - 1	บ.ตัน	23,500.00	110.00	154.72	25.00	-	-	23,679.72	รวมรวม 10 ล้อ + ค่าพาหนะ	กรณี 1 จากบริษัทไทยปิโตรเคมี(สุราษฎร์ธานี) ถึงหน้างาน ใช้ราคาน้ำมันโหล่า ๗ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	
15	ยาง CRS - 2	บ.ตัน	23,300.00	110.00	154.72	25.00	-	-	23,479.72	รวมรวม 10 ล้อ + ค่าพาหนะ	กรณี 1 จากบริษัทไทยปิโตรเคมี(สุราษฎร์ธานี) ถึงหน้างาน ใช้ราคาน้ำมันโหล่า ๗ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	
16	ยาง PARA - AC	บ.ตัน	28,500.00	110.00	154.72	35.00	-	-	31,589.72	รวมรวม 10 ล้อ + ค่าพาหนะ	กรณี 1 จากบริษัทไทยปิโตรเคมี(สุราษฎร์ธานี) ถึงหน้างาน ใช้ราคาน้ำมันโหล่า ๗ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	
17	หินฟูน	บ./ลบ.ม.	350.00	70.00	224.77	-	-	-	574.77	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	350.00	70.00	224.77	-	-	-	574.77	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	350.00	70.00	224.77	-	-	-	574.77	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	350.00	70.00	224.77	-	-	-	574.77	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
21	หินผสมเอซท์ลิตอนเกรด 1	บ./ลบ.ม.	350.00	70.00	224.77	-	-	-	574.77	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
22	หินลุด	บ./ลบ.ม.	250.00	70.00	224.77	-	-	-	474.77	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	373.83	70.00	224.77	-	-	-	598.60	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	350.00	70.00	224.77	-	-	-	574.77	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
25	วัสดุจุกวง	บ./ลบ.ม.	62.00	70.00	224.77	-	-	-	318.65	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
26	วัสดุคัดเหล็ก " ก "	บ./ลบ.ม.	4.00	70.00	224.77	-	-	-	260.65	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	
27	ดินถมพื้นที่ทาง	บ./ลบ.ม.	20.00	70.00	224.77	-	-	-	266.12	รวมรวม 10 ล้อ	ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราช	

**สำเนาถูกต้อง**



นางรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์  
เจ้าพนักงานธุรการ

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	-ตัก	ลบม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	-ต้นและตัก	ลบม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	-ต้นและตัก	ลบม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค้						
	เจ้าพนักงานบรรณาการ	ลบม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตรม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตรม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00



12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	301.74	16.77	20.96	318.51	322.70
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตรม.	11.21	2.82	3.53	14.03	14.74
	บนผิวแทคโค้ด	ตรม.	8.80	2.28	2.85	11.08	11.65
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	139.39	35.15	43.94	174.54	183.33
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	11.23	1.74	2.18	12.97	13.41
	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	9.91	1.92	2.40	11.83	12.31
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.39	2.53	3.16	21.92	22.55
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.81	2.39	2.99	13.20	13.80
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตรม.	7.40	1.06	1.33	8.46	8.73
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	30.31	11.03	13.79	41.34	44.10
	ค่าปมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	33.34	11.03	13.79	44.37	47.13
	ค่าปมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	22.04	5.92	7.40	27.96	29.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	27.54	7.39	9.24	34.93	36.78
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	36.73	9.86	12.33	46.59	49.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	44.07	11.83	14.79	55.90	58.86
17	งาน Slurry Seal (นางกรองกาญจณี ฤทธิกาญจณี)	ตรม.	9.24	2.07	2.59	11.31	11.83
18	งาน Fog Spray (เจ้าพนักงานบรรณาการ)	ตรม.	2.09	0.39	0.49	2.48	2.58
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	42.45	5.86	7.33	48.31	49.78
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	58.27	7.39	9.24	65.66	67.51
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	70.56	8.11	10.14	78.67	80.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	85.52	9.00	11.25	94.52	96.77
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	9.48	1.97	2.46	11.45	11.94
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	11.06	2.30	2.88	13.36	13.94

เปรียบเทียบราคามูลนิธิเมนต์และราคาแอสฟัลต์

<<< กลับ

ราคาน้ำมันโซล่าที่ กทม. เฉลี่ย	24.50	บาท / ลิตร			
ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง เฉลี่ย	24.50	บาท / ลิตร			
<b>ราคาขายแอสฟัลต์ (ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจภาค</b>	<b>ณ เดือน</b>	<b>2563</b>			
<b>กรณี 1</b> จากบริษัทไทยปิโตรเลียม (จ.สุราษฎร์ธานี) ถึง หน่วยงาน	<b>ใช้ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>ระยะขนส่ง</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง</b>
ยาง AC - 60 / 70	19,500.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CSS - 1	23,500.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CRS - 2	23,300.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง PARA - AC	28,500.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
<b>กรณี 2</b> จาก กทม. ถึง หน่วยงาน	<b>ใช้ราคาน้ำมันโซล่าที่ กทม.</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>ระยะขนส่ง</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง</b>
ยาง AC - 60 / 70	21,786.67	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CSS - 1	251,234.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CRS - 2	21,290.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง PARA - AC	<b>ไม่มีราคาขาย</b>	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
จาก อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ถึง หน่วยงาน	<b>ใช้ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>ระยะขนส่ง</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง</b>
ยาง AC - 60 / 70	18,900.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CSS - 1	22,500.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CRS - 2	22,300.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง PARA - AC	28,400.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
<b>กรณี 3</b> จาก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ถึง หน่วยงาน	<b>ใช้ราคาน้ำมันโซล่าที่ กทม.</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>ระยะขนส่ง</b>	<b>บาท / ลิตร</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง</b>
ยาง PARA - AC	18,900.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง AC - 60 / 70	22,500.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CSS - 1	22,300.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง PARA - AC	28,400.00	บาท / ตัน	ค่าขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
<b>สรุปผลการเปรียบเทียบราคาขาย</b>					
ยาง AC - 60 / 70	ให้คิด	บาท / ตัน	ระยะขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CSS - 1	ให้คิด	บาท / ตัน	ระยะขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง CRS - 2	ให้คิด	บาท / ตัน	ระยะขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
ยาง PARA - AC	ให้คิด	บาท / ตัน	ระยะขนส่ง	บาท / ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
 วิศวกรช่างควบคุมการ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.96
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.82	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.42	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.15	358.61
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.89	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.54	374.55
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.84	377.77
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	272.15	381.01
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	274.46	384.25

เจ้าพนักงานคลัง

(นางอรุณรุ่งกาญจน์) ฤทธิกาญจน์  
เจ้าพนักงานธุรการ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.35	6.09	41	58.06	81.29	81	114.12	159.77
2	5.58	7.81	42	59.47	83.25	82	115.50	161.70
3	6.81	9.53	43	60.86	85.20	83	116.92	163.68
4	8.04	11.25	44	62.27	87.17	84	118.30	165.62
5	9.27	12.98	45	63.67	89.13	85	119.72	167.61
6	10.50	14.70	46	65.07	91.10	86	121.11	169.56
7	11.73	16.43	47	66.47	93.06	87	122.51	171.51
8	12.96	18.15	48	67.86	95.01	88	123.90	173.46
9	14.19	19.87	49	69.27	96.98	89	125.30	175.42
10	15.42	21.59	50	70.67	98.94	90	126.73	177.43
11	16.65	23.32	51	72.08	100.91	91	128.14	179.39
12	17.89	25.04	52	73.47	102.86	92	129.50	181.30
13	19.12	26.76	53	74.87	104.82	93	130.91	183.27
14	20.35	28.49	54	76.27	106.78	94	132.32	185.24
15	21.64	30.29	55	77.68	108.75	95	133.73	187.22
16	23.04	32.25	56	79.07	110.70	96	135.14	189.20
17	24.44	34.21	57	80.47	112.66	97	136.52	191.12
18	25.84	36.17	58	81.87	114.62	98	137.94	193.11
19	27.24	38.14	59	83.28	116.59	99	139.31	195.04
20	28.64	40.10	60	84.69	118.56	100	140.74	197.03
21	30.04	42.06	61	86.08	120.52	101	142.12	198.97
22	31.44	44.02	62	87.48	122.48	102	143.55	200.97
23	32.85	45.99	63	88.88	124.44	103	144.93	202.90
24	34.24	47.94	64	90.29	126.41	104	146.32	204.84
25	35.65	49.90	65	91.68	128.35	105	147.78	206.86
26	37.04	51.86	66	93.09	130.33	106	149.14	208.80
27	38.45	53.82	67	94.49	132.28	107	150.54	210.75
28	39.85	55.79	68	95.88	134.24	108	151.93	212.70
29	41.25	57.75	69	97.28	136.20	109	153.32	214.65
30	42.65	59.71	70	98.69	138.16	110	154.72	216.61
31	44.05	61.67	71	100.09	140.13	111	156.12	218.57
32	45.45	63.63	72	101.50	142.11	112	157.52	220.53
33	46.85	65.59	73	102.89	144.05	113	158.92	222.49
34	48.25	67.55	74	104.31	146.03	114	160.33	224.46
35	49.65	69.51	75	105.70	147.98	115	161.73	226.43
36	51.06	71.48	76	107.10	149.94	116	163.14	228.40
37	52.45	73.44	77	108.50	151.90	117	164.55	230.37
38	53.86	75.40	78	109.90	153.86	118	165.96	232.35
39	55.26	77.37	79	111.30	155.82	119	167.37	234.33
40	56.66	79.32	80	112.71	157.79	120	168.72	236.22

สำเนาถูกต้อง

(นางรองอรอนันต์ อุตธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ราคาขายปลีกน้ำมัน 17 ธ.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

ราคาน้ำมันดีเซลพรีเมียม

ราคาน้ำมันดีเซลพรีเมียม

\* ราคาน้ำมันรวมภาษีบางท้องถิ่น (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol
เมืองนครศรีธรรมราช	24.59	21.59	21.34	30.56	23.15
พรหมคีรี	24.61	21.61	21.36	30.58	23.17
ลานสกา	24.56	21.56	21.31	30.53	23.12
ฉวาง	24.54	21.54	21.29	30.51	23.10
พิปูน	24.57	21.57	21.32	30.54	23.13
เชียรใหญ่	24.55	21.55	21.30	30.52	23.11
ชะอวด	24.62	21.62	21.37	30.59	23.18
ท่าศาลา	24.56	21.56	21.31	30.53	23.12
ทุ่งสง	24.63	21.63	21.38	30.60	23.19
นาบอน	24.63	21.63	21.38	30.60	23.19

สำนักงานกักตุน

(นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน  
เจ้าพนักงานธุรการ

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทวนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตผนดก ผนชก 2 ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาที่อำเภอเมือง 24.50 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....  ขนาดเบา  ขนาดกลาง  ขนาดหนัก  
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดต่อ : ขนาดเบา)= 1.71 บาท / ตร.ม.  
= 1.71 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทวนรวม

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา

มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง

มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดต่อขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานแทคโคต (Tack Coat)

ค่ายาง CRS - 2 0.3 ลิตร @ ( 27,427.72 บาท / ตัน) / 1,000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโคต : งานราดยางแทคโคต)

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทวนรวม

= 8.23 บาท/ตร.ม.  
= 6.56 บาท/ตร.ม.  
= 14.79 บาท/ตร.ม.  
= 14.79 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ