

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑๒ ถึง หมู่ที่ ๕ พร้อมขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ โดยทำการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันทาง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๓๐ เมตร ขุดลอกบริเวณท่อลอดเหลี่ยมคลองร่อน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล ตำบลเขาพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘,๖๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๕๕.๐๐	ตร.ม.
๓.๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒.๒๕	ลบ.ม.
๓.๓	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๕.๐๐	ตร.ม.
๓.๔	expansion joint	๓.๐๐	ม.
๓.๕	Contraction joint	๙.๐๐	ม.
๓.๖	งานไหล่ทางดินถม	๑.๓๕	ลบ.ม.
๓.๗	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	๕๕.๐๐	ตร.ม.
๓.๘	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐	๕.๐๐	ม.
๓.๙	งานดินถม	๒๐.๐๐	ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๕๘,๖๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายธรรมรงค์ อุปลา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒	นายสมชาย ศรีเปารยะ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๖.๓	นายอัษฎา แก้วเกิด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

**สำเนาถูกต้อง**

(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพระ

ประเภท โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ที่ 12 - ม 5 หมู่ที่ 12 พร้อมขุดลอกคลองร่อน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการรื้อถนน คสล.เดิมพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ฟุต 0.80 x 1.00 ม. 1 จุดจำนวน 5 ท่อน ถมดินเสริมคันทาง

และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.30 ม.

และขุดลอกบริเวณท่อลอดเหลี่ยมคลองร่อน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาวรวม 100.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาพระ

แบบเลขที่ /2564

รายการ

ลำดับ ที่	คำวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	51,000.00	
2	งานขุดลอกคลองร่อน เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	7,600.00	
	รวมเป็นเงิน	58,600.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	58,600.00	
	ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

**สำเนาถูกต้อง**

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นายอัษฎา แก้วเกิด)

นายช่างโยธา

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทำการรื้อถนน คสล.เดิมพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3  $\phi$  0.80 x 1.00 ม. 1 จุดจำนวน 5 ท่อน ถมดินเสริมคันทาง

และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	54.00	3.74	201.96	1.3984	5.23	282.42
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.25	285.66	642.74	1.3984	399.47	898.81
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	45.00	351.52	15,818.40	1.3984	491.57	22,120.45
5	Expansion Joint	ม.	3.00	99.92	299.76	1.3984	139.73	419.18
6	Contraction Joint	ม.	9.00	87.08	783.72	1.3984	121.77	1,095.95
7	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	1.35	169.80	229.23	1.3984	237.45	320.56
8	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	45.00	74.92	3,371.40	1.3984	104.77	4,714.57
8	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 $\phi$ 0.80 x 1.00 .	ม.	5.00	2,536.69	12,683.45	1.3984	3,547.31	17,736.54
9	งานดินถม	ลบ.ม.	20.00	169.80	3,396.00	1.3984	237.45	4,748.97
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\phi$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\phi$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					36,827.14		รวม	51,499.08
					ตัวอักษร (-ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	51,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 36,827.14

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3984

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรมรงค์ อูปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ศรีเปารยะ)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นายอัษฎา แก้วกิต)

นายช่างโยธา

**สำเนาถูกต้อง**




(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

งานชุดลอกบริเวณท่อลอดเหลี่ยมคลองร่อนถนนสาย ม.12 - ม 5 หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาพระ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานชุดลอกด้วยรถชุด ประเภทงานชลประทาน									
1.1)	งานชุดลอกคลองร่อน	200.00	ลบ.ม.	27.92	5,584.00	1.3716	38.30	7,659.01		
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น (ข้อที่ 6)										
รวมราคากลางทั้งสิ้น(ข้อที่ 7)									7,659.01	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ									7,600.00	

คณะกรรมการกำกับราคากลาง  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ( นายธรรมรงค์ อุดลา ) ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายสมชาย ศรีเปราะยะ ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายชัยฎา แก้วเกิด ) นายช่างโยธา

**สำเนาถูกต้อง**  
  
 (นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 ตำบลเทพพระ อำเภอพิบูลย์ จันทวันนครศรีธรรมราช

วัสดุที่ใช้ทั้งหมด นครศรีธรรมราช เขตฝนตกทุก 2 ราคาไม้เนื้ออ่อน 28.00 - 28.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขมส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินส่วนหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขี้ผึ้ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	27,588.79	70.00	105.88	80.00	-	27,774.67	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
10	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	27.00	-	-	-	-	27.00	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.							-	ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ(รวมค่าขนส่ง)
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	3,074.77	70.00	105.88	50.00	-	3,230.65	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
13	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	380.00	70.00	239.04	-	-	619.04	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
14	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	250.00	70.00	239.04	-	-	489.04	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
15	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	250.00	10.00	35.66	-	-	285.66	รถ 10 ล้อ	อ.พิบูล
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	-
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.	100.00	10.00	47.58	-	-	147.58	รถ 6 ล้อ	อ.พิบูล
19	ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ฟอน							รถ 10 ล้อ	-
20	ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ฟอน							รถ 10 ล้อ	-
21	ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ฟอน							รถ 10 ล้อ	-
22	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ฟอน	1,784.00	15.00	(70.00) ราคาจริงค่าขนส่ง - อ.พิบูลย์	-	-	1,784.00	รถ 10 ล้อ	-
23	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ฟอน							รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
24	ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	ฟอน							รถ 10 ล้อ	-

**สำเนาต่อ**

*(Handwritten signature)*

เจ้าพนักงานบัญชี - อ.พิบูลย์

เจ้าพนักงานบัญชี

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหัดนครศรีธรรมราช  
ทำการรื้อถนน ตลต.เดิมพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 f 0.80 x 1.00 ม. 1 จุดจำนวน 5 ท่อน ถนนเดิมริมคันทาง  
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตฝนตกทุก 2 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขงส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ  
วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
เงินประกันผลงานทุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
25	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อตัน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
26	ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ
27	ไม้อัดยาง หน้า 4 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีฯ

**สำเนาถูกต้อง**



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
เจ้าพนักงานธุรการ