


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ ทำการปรับปรุงระบบโดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุกรองพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                            |               |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ                                                                                                                                                                                                   |                            |               |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)                                                                                                                                                                         |                            |               |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |
| ๑. งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |
| ๑.๑ ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบท่อ ๔ นิ้ว พร้อมวัสดุกรอง                                                                                                                                                                                            | ๑.๐๐                       | ชุด           |
| ๒. งานประสานท่อ                                                                                                                                                                                                                                      |                            |               |
| ๒.๑ ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕                                                                                                                                                                                                              | ๓.๐๐                       | ฟุต           |
| ๒.๒ ข้อต่อ PVC ๔ นิ้ว องศา ขนาด ๑ ๕ นิ้ว                                                                                                                                                                                                             | ๓.๐๐                       | อัน           |
| ๒.๓ ข้อต่อสวมอัด PE-เกลียวใน ขนาด ๑ ๕ นิ้ว                                                                                                                                                                                                           | ๑.๐๐                       | อัน           |
| ๒.๔ ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด ๑ ๕ นิ้ว                                                                                                                                                                                                                | ๑.๐๐                       | อัน           |
| ๒.๕ น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๒๕๐ กรัม                                                                                                                                                                                                                     | ๑.๐๐                       | กระป๋อง       |
| ๓. งานเทคอนกรีตฐานถังกรองสนิมเหล็ก ๒.๐๐x๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.                                                                                                                                                                                          | ๑.๒๕                       | ลบ.ม.         |
| ๔. เหล็กตะแกรง วายเมท ๑.๒๐x๒.๐๐ ม. หนา ๔ มม.                                                                                                                                                                                                         | ๖.๒๕                       | ตร.ม.         |
| ๕. ป้ายโครงการ                                                                                                                                                                                                                                       | ๑.๐๐                       | ป้าย          |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                  |                            |               |
| เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                 |                            |               |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง                                                                                                                                                                                                                            |                            |               |
| ๖.๑ แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน ๑ แผ่น               |               |
| ๖.๒ พร.๔                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน ๑ แผ่น               |               |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                    |                            |               |
| ๑. นายธรรมรงค์ อุปลา                                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมชาย ศรีเปารยะ                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ       |
| ๓. นายอัษฎา แก้วเกิด                                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่ง นายช่างโยธา        | กรรมการ/เลขาฯ |

**สำเนาถูกต้อง**



(นางกรรณกัญญา ธฤติกัญญา)  
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระ  
 ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงระบบกรอง โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุกรอง รายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคา  
 ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระกำหนด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                         | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|
| ๑        | ปรับปรุงระบบกรองเดิมโดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก                                                                                                                            | ๓๒๗,๙๓๖.๘๓   | ๑.๓๐๕๖   | ๔๒๘,๑๕๔.๓๒  | ค่างานต้นทุน/หน่วย                                |
|          | <p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงื่อนไขส่งหน้าจ่าย.....-%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก.....-%</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....-%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....-%</p> |              |          |             | ค่าดำเนินการ<br>ภาษี<br>และกำไร<br>(ค่า factor f) |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                                                                                                                                                                 |              |          | ๔๒๘,๑๕๔.๓๒  |                                                   |
|          | คิดเป็นโครงการเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     |              |          | ๔๒๘,๐๐๐.๐๐  |                                                   |
|          | (ตัวอักษร)                                                                                                                                                                     |              |          |             | สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน                       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 (นายธรรมรงค์ อุปสา)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายสมชาย ศรีเปารยะ)

**สำเนาถูกต้อง**

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขา  
 (นายอัษฎา แก้วเกิด)

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงระบบกรอง โดยการจัดตั้งถังกรองสัณเภ็กพร้อมวัสดุกรอง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่                   | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย   | ราคาต่อหน่วย |         | รวม |     | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หน่วย<br>ต่อ |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------|-----|-----|-----------------------------|--------------|
|                                |                                                          |       |         | ราคา/หน่วย   | รวม     | รวม | รวม |                             |              |
| ๑                              | งานติดตั้งถังกรองสัณเภ็ก                                 | ๑     | ชุด     | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐   | ๓๒๐,๐๐๐ |     |     | ๓๒๐,๐๐๐                     |              |
| ๒                              | ๑.๑ ติดตั้งถังกรองสัณเภ็ก ระบบท่อ ๔" นิ้ว พร้อมวัสดุกรอง | ๓     | ท่อน    | ๙๕๙.๘๑       | ๒,๘๗๙   |     |     | ๒,๘๗๙                       |              |
|                                | งานประสานท่อ                                             | ๓     | อัน     | ๒๑๔.๙๕       | ๖๔๕     |     |     | ๖๔๕                         |              |
|                                | ๒.๒ ข้องอพีวีซี ๙๐ องศา ขนาด ๑๔"                         | ๑     | อัน     | ๖๕๗.๐๐       | ๖๕๗     |     |     | ๖๕๗                         |              |
|                                | ๒.๓ ข้องต่อสามอิต pe เกลียใน ขนาด ๑๔"                    | ๑     | อัน     | ๑๒๐.๐๐       | ๑๒๐     |     |     | ๑๒๐                         |              |
|                                | ๒.๔ ข้องต่อเกลียวนอก pvc ขนาด ๑๔"                        | ๑     | กระป๋อง | ๑๕๔.๒๑       | ๑๕๔     |     |     | ๑๕๔                         |              |
|                                | ๒.๕ น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๒.๕๐ กรัม                        | ๑     | ส.บ.ม.  | ๒,๘๗๙        | ๒,๘๗๙   |     | ๓๐๖ | ๓,๑๘๕                       |              |
| ๓                              | งานเทคอนกรีตฐานถังกรองสัณเภ็ก ๒.๐๐x๒.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.    | ๒.๒๕  | ตร.ม.   | ๓๑           | ๖๙.๓๗   |     |     | ๖๙.๓๗                       |              |
| ๔                              | เหล็กตะแกรง วายเมท ๐.๒๐x๐.๒๐ ม หนา ๔ มม.                 | ๒.๒๕  | ตร.ม.   | ๓๑           | ๖๙.๓๗   |     |     | ๖๙.๓๗                       |              |
| รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด |                                                          |       |         |              |         |     |     | ๓๒๗,๖๖๕                     |              |

ลงชื่อ  ประมาณราคา  
 (นายสมชาย ศรีเปาพะยะ)

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทตั้งเหล็ก (สาขาที่ 00001)

77/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-330400-5,330399,742811-2 แฟกซ์ 032-742813

วันที่ 14 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเสนอราคา  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ  
โทร.

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทตั้งเหล็ก มีความยินดีเสนอราคาดังนี้  
รายการที่ 1

| ลำดับ              | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม   |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| 1                  | ถังกรองสนิมเหล็ก บอลวาล์วขนาด 3 นิ้ว (Ø 1.15 x 1.20 ม.) | 1     | ใบ    | 80,000.00    | 80,000.00 |
|                    | (สารกรองกรวด ทราย ถ่านโค้ก)                             |       |       |              |           |
| รวม                |                                                         |       |       |              | 80,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |                                                         |       |       |              | 5,600.00  |
| รวมทั้งหมด         |                                                         |       |       |              | 85,600.00 |

รายการที่ 2

| ลำดับ              | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|
| 1                  | ถังกรองสนิมเหล็ก บอลวาล์วขนาด 4 นิ้ว (Ø 2 x 2.1 ม.) | 1     | ใบ    | 320,000.00   | 320,000.00 |
|                    | (สารกรองแมงกานีส แอนทราไซต์ ก้างปลา PP)             |       |       |              |            |
| รวม                |                                                     |       |       |              | 320,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |                                                     |       |       |              | 22,400.00  |
| รวมทั้งหมด         |                                                     |       |       |              | 342,400.00 |

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งค่าติดตั้งและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้แล้ว

สถานที่ทำงาน

ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดแล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันหลังจากสั่งซื้อ

การยื่นราคา ยื่นราคา 15 วัน

**สำเนาถูกต้อง**

การชำระเงิน

1.ชำระ 30% ณ วันสั่งซื้อ

2.ชำระ 70% ก่อนติดตั้ง 1-2 วัน

ทราบดีประกัน

(นางกรองกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

รับประกันความแข็งแรงของห้องเหล็กเก็บน้ำ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันติดตั้ง หากเกิดการรั่วซึมหรือขัดข้อง ทางห้างฯ จะทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุสุดวิสัย หรือการกระทำผิดพลาดของบุคคลอื่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทอสังหาริมทรัพย์ (สาขาที่ 00001)

77/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-330400-5,330399,742811-2 แฟกซ์.032-742813.


เงื่อนไข สถานที่ติดตั้งถังที่เสนอราคานี้ บริเวณทางเข้า ตลอดจนสถานที่ติดตั้งถังจะต้องปราศจากสิ่ง  
กีดขวางหรืออุปสรรค ในการนำรถบรรทุก เคน หรือปั้นจั่น เข้าไปในบริเวณสถานที่ติดตั้ง

ลงชื่อ..... *Arisa S.* .....

( นางสาวอริศรา สะสง )

ผู้เสนอราคา โทร.086-1681115

**สำเนาถูกต้อง**



(นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)  
เจ้าพนักงานธุรการ

| (A997) |                                                                                                |                                     |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 187    | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม                                          | โหล                                 | 70.09    |
| 188    | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม                                          | โหล                                 | 70.09    |
| 189    | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม                                          | โหล                                 | 70.09    |
| 190    | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้ฝอยแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                          | ชุด                                 | 794.39   |
| 191    | เนื้อท่อน้ำสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                                  | กก.                                 | 60.75    |
| 192    | ตะปุดอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว                                                                 | กก.                                 | 51.40    |
| 193    | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                                 | ถัง                                 | 556.07   |
| 194    | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                                     | ถัง                                 | 537.38   |
| 195    | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                                     | ถัง                                 | 495.33   |
| 196    | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                                     | ถัง                                 | 504.67   |
| 197    | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                                                    | กก.                                 | 70.10    |
| 198    | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว                                                  | กล่อง                               | 14.02    |
| 199    | ตะปูเกลียว ขนาด 3"                                                                             | ตัว                                 | 3.27     |
| 200    | ตะปูเกลียว ขนาด 4"                                                                             | ตัว                                 | 3.58     |
| 201    | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.                                                                         | ตัว                                 | 8.88     |
| 202    | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"                                                                         | อัน                                 | 3.68     |
| 203    | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"                                                                         | อัน                                 | 3.74     |
| 204    | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                                          | ชุด                                 | 73.83    |
| 205    | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                                          | ชุด                                 | 73.83    |
| 206    | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว                                                                     | อัน                                 | 32.71    |
| 207    | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว                                                                      | อัน                                 | 32.71    |
| 208    | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                                                   | ตัน                                 | 3,009.35 |
| 209    | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                                                  | ตัน                                 | 2,654.21 |
| 210    | ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์                                                        | กระป๋อง                             | 305.14   |
| 211    | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อฟ้าไทย                                     | กระป๋อง                             | 154.21   |
| 212    | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง                                          | กระป๋อง                             | 140.19   |
| 213    | ทรายหยาบ                                                                                       | ลบ.ม.                               | 700.00   |
| 214    | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่                                                                  | ลบ.ม.                               | 380.00   |
| 215    | หินคลุก                                                                                        | ลบ.ม.                               | 250.00   |
| 216    | หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่                                                 | ลบ.ม.                               | 250.00   |
| 217    | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต                                                                          | ลบ.ม.                               | 350.00   |
| 218    | หินฝุ่น                                                                                        | (นางกรรณกาญจน์ ฤทธิกาญจน์)<br>ลบ.ม. | 250.00   |
| 219    | ก๊อมน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                           | เจ้าพนักงานธุรการ<br>อัน            | 74.77    |
| 220    | ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                          | อัน                                 | 93.46    |
| 221    | ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา                                                          | อัน                                 | 130.84   |
| 222    | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตรา<br>บางกอกเคเบิล | ม้วน                                | 1,205.61 |
| 223    | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตรา<br>บางกอกเคเบิล | ม้วน                                | 1,946.73 |
| 224    | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค                                                  | อัน                                 | 25.23    |
| 225    | ตัวรับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค                                                      | อัน                                 | 24.30    |







## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



|                    |     |                          |     |
|--------------------|-----|--------------------------|-----|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0 % | ตอกเบี้ยเงินกู้          | 5 % |
| เงินประกันผลงานหัก | 0 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|                          | ค่า<br>อำนาจการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                              |          |
| ≤ 0.5                    | 15.6878                              | 0.8333          | 5.5000      | 22.0211           | 1.2202             | 1.0700                       | 1.3056   |
| 1                        | 15.4672                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.8005           | 1.2180             | 1.0700                       | 1.3033   |
| 2                        | 15.3236                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.6569           | 1.2166             | 1.0700                       | 1.3017   |
| 5                        | 15.0257                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.3590           | 1.2136             | 1.0700                       | 1.2985   |
| 10                       | 14.9669                              | 0.8333          | 5.0000      | 20.8002           | 1.2080             | 1.0700                       | 1.2926   |
| 15                       | 11.7015                              | 0.8333          | 5.0000      | 17.5348           | 1.1753             | 1.0700                       | 1.2576   |
| 20                       | 10.9900                              | 0.8333          | 5.0000      | 16.8233           | 1.1682             | 1.0700                       | 1.2500   |
| 25                       | 8.9691                               | 0.8333          | 4.5000      | 14.3024           | 1.1430             | 1.0700                       | 1.2230   |
| 30                       | 8.1867                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.5200           | 1.1352             | 1.0700                       | 1.2147   |
| 40                       | 8.1502                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.4835           | 1.1348             | 1.0700                       | 1.2143   |
| 50                       | 8.1389                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.4722           | 1.1347             | 1.0700                       | 1.2142   |
| 60                       | 7.7222                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.5555           | 1.1256             | 1.0700                       | 1.2043   |
| 70                       | 7.6191                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4524           | 1.1245             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 80                       | 7.6191                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4524           | 1.1245             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 90                       | 7.6108                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4441           | 1.1244             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 100                      | 7.6108                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4441           | 1.1244             | 1.0700                       | 1.2032   |
| 150                      | 7.3615                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1948           | 1.1219             | 1.0700                       | 1.2005   |
| 200                      | 7.3632                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1965           | 1.1220             | 1.0700                       | 1.2005   |
| 250                      | 7.2751                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1084           | 1.1211             | 1.0700                       | 1.1996   |
| 300                      | 7.1959                               | 0.8333          | 3.5000      | 11.5292           | 1.1153             | 1.0700                       | 1.1934   |
| 350                      | 6.3974                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.7307           | 1.1073             | 1.0700                       | 1.1848   |
| 400                      | 6.3220                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.6553           | 1.1066             | 1.0700                       | 1.1840   |
| 500                      | 6.2743                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.6076           | 1.1061             | 1.0700                       | 1.1835   |
| > 500                    | 5.6692                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.0025           | 1.1000             | 1.0700                       | 1.1770   |

หมายเหตุ

1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

